

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Sieć pasywna. Obszar 12. Ul. Barwickiego (PD Mała)				
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,100		
2 d.1	KNR 5-02 0201-01	Wykonanie przepustów rurą osłonową śr. 110 mm pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym w gruncie kat. III	m	10,000		
3 d.1	KNR 5-01 0612-07	Układanie kabla o śr. do 30 mm w powłoce termoplastycznej w rowie kablowym w gruncie kat. III - pierwszy	m	113,000		
4 d.1	KNR 5-01 0612-08	Układanie kabla o śr. do 30 mm w powłoce termoplastycznej w rowie kablowym w gruncie kat. III - każdy nast.(w tym kable prowadzone ulicą Małą)	m	1 507,000		
5 d.1	KNR 2-31 0103-02	Zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²	113,000		
6 d.1	KNR 5-01 0119-05	Wykonanie otworów i drogi kablowej pod kabel w budynku, 1 otwór podłoże betonowe	wprowadz.	10,000		
7 d.1	KNR 4-01 0303-04	Uzupełnienie otworów w ścianach na zaprawie cementowej	m ²	2,500		
8 d.1	KNR 5-01 0605-05	Wprowadzenie kabla i wykonanie zapasu w budynku i w szafie dostępowej	m	600,000		
9 d.1	1	Kabel światłowodowy 12J ziemny	m	1 620,000		
10 d.1	ZN-97/TP S.A.-039 0701-03	Montaż przełącznic światłowodowych modułowych 12J; 1 łącznik centrujący + pigtail	szt.	10,000		
11 d.1	ZN-97/TP S.A.-039 0701-04	Montaż przełącznic światłowodowych modułowych 12J; każdy następny łącznik centrujący + pigtail	szt.	110,000		
12 d.1	kalk. własna	Dokumentacja odbiorowa (inwentaryzacja geodezyjna, szkice itp.)	kpl.	1,000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie: