

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>		<b>Sieć pasywna. Obszar 15. Ul. Wrocławska MOPS (PD Kilińskiego, PD Wolności, PD MOPS)</b>				
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,840		
2 d.1	ZN-97/TP S.A.-040 0607-09	Montaż szaf kablowych (PD)	szt.	2,000		
3 d.1	KNR 5-01 0106-01	Budowa kanalizacji kablowej w gruncie kat. III, 1 warstwa w ciągu kanalizacji, 1 rura w warstwie, 1 otwór w ciągu kanalizacji	m	494,800		
4 d.1	KNR 5-02 0201-01	Wykonanie przepustów rurą osłonową śr. 110 mm pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym w gruncie kat. III	m	72,000		
5 d.1	ZN-97/TP S.A.-040 0301-02	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-1 w gruncie kategorii III	szt.	1,000		
6 d.1	KNR 5-01 0401-02	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-1 dwuelementowych w gruncie kat. III	stud.	13,000		
7 d.1	KNR 5-01 0612-07	Układanie kabla o śr. do 30 mm w powłoce termoplastycznej w rowie kablowym w gruncie kat. III - pierwszy	m	515,200		
8 d.1	KNR 5-01 0612-08	Układanie kabla o śr. do 30 mm w powłoce termoplastycznej w rowie kablowym w gruncie kat. III - każdy nast.	m	3 188,800		
9 d.1	KNR 2-31 0103-02	Zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m <sup>2</sup>	1 010,000		
10 d.1	KNR 5-01 0602-11	Ręczne wciąganie kabla o śr. do 30 mm w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej w otwór częściowo zajęty	m	840,000		
11 d.1	KNR 5-01 0119-05	Wykonanie otworów i drogi kablowej pod kabel w budynku, 1 otwór podłoże betonowe	wprowadz.	47,000		
12 d.1	KNR 4-01 0303-04	Uzupełnienie otworów w ścianach na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>	11,750		
13 d.1	KNR 5-01 0605-05	Wprowadzenie kabla i wykonanie zapasu w budynku i w szafie dostępowej, oraz do wyświetlacza	m	2 940,000		
14 d.1	KNR 5-10 0708-01	Ręczne stawianie słupów pod kamery	szt.	3,000		
15 d.1	KNR 5-01 0616-06	Wprowadzenie kabli do słupów	m	60,000		
16 d.1	1	Kabel światłowodowy 12J ziemny	m	7 184,000		
17 d.1	1	Kabel UTP 4x2x0,5 kat5e zewnętrzny żelowany	m	180,000		
18 d.1	1	Kabel YKY3x2,5	m	180,000		
19 d.1	KNNR 5 0726-05	Zarobienie na sucho końca kabla 3-żyłowego o przekroju żył do 16 mm <sup>2</sup> na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.	6,000		
20 d.1	KNR 5-06 0709-04	Montaż wtyków RJ-45 kat. 5e na kablach UTP	szt.	6,000		
21 d.1	ZN-97/TP S.A.-039 0701-03	Montaż przełącznic światłowodowych modułowych 12J; 1 łącznik centrujący + pigtail	szt.	50,000		
22 d.1	ZN-97/TP S.A.-039 0701-04	Montaż przełącznic światłowodowych modułowych 12J; każdy następny łącznik centrujący + pigtail	szt.	550,000		
23 d.1	kalk. własna	Dokumentacja odbiorowa (inwentaryzacja geodezyjna, szkice itp.)	kpl.	1,000		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						

Słownie: