

KOSZTORYS OFERTOWY

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|---|---------------------------|--|-------------|-------|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | | PD01 Kościelna - PD02 Kościelna | | | | |
| 1 d.1 | KNR 5-01 0602-11 | Ręczne wciąganie kabla światłowodowego o śr. do 30 mm w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej w otwór częściowo zajęty R*0,955 | m | 47,00 | | |
| 2 d.1 | KNR 5-01 0602-11 | Ręczne wciąganie kabla zasilającego do kanalizacji kablowej w otwór częściowo zajęty R*0,955 | m | 15,00 | | |
| 3 d.1 | KNR 5-01 0605-05 | Wprowadzenie kabli i wykonanie zapasu w szafie dostępowej R*0,955 | m | 45,50 | | |
| 4 d.1 | 1 | Kabel światłowodowy 12J ziemny R*0,955 | m | 50,00 | | |
| 5 d.1 | 1 | Kabel YKY3x16 R*0,955 | m | 15,00 | | |
| 6 d.1 | KNNR 5 0726-05 | Zarobienie na sucho końca kabla 3-żyłowego o przekroju żył do 16 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 2,00 | | |
| 7 d.1 | ZN-97/TP S.A.-039 0701-03 | Montaż przełącznic światłowodowych modułowych 12J; 1 łącznik centrujący + pigtail | szt. | 2,00 | | |
| 8 d.1 | ZN-97/TP S.A.-039 0701-04 | Montaż przełącznic światłowodowych modułowych 12J; każdy następny łącznik centrujący + pigtail | szt. | 22,00 | | |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | | | | | | |

Słownie: