

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Sieć pasywna. Obszar 13. Ul. Szpitalna (PD Hallera)				
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,020		
2 d.1	KNR 5-01 0612-07	Układanie kabla o śr. do 30 mm w powłoce termoplastycznej w rowie kablowym w gruncie kat. III - pierwszy	m	20,500		
3 d.1	KNR 5-01 0612-08	Układanie kabla o śr. do 30 mm w powłoce termoplastycznej w rowie kablowym w gruncie kat. III - każdy nast.	m	20,500		
4 d.1	KNR 5-01 0602-11	Ręczne wciąganie kabla o śr. do 30 mm w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej w otwór częściowo zajęty	m	276,000		
5 d.1	KNR 2-31 0103-02	Zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²	20,000		
6 d.1	KNR 5-10 0708-01	Ręczne stawianie słupów pod kamery	szt.	1,000		
7 d.1	KNR 5-01 0616-06	Wprowadzenie kabli do słupów	m	15,000		
8 d.1	KNR 5-01 0605-05	Wprowadzenie kabla i wykonanie zapasu w budynku i w szafie dostępowej	m	50,000		
9 d.1	1	Kabel YKY3x2,5	m	182,000		
10 d.1	KNNR 5 0726-05	Zarobienie na sucho końca kabla 3-żyłowego o przekroju żył do 16 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.	2,000		
11 d.1	ZN-97/TP S.A.-039 0701-03	Montaż przełącznic światłowodowych modułowych 12J; 1 łącznik centrujący + pigtail	szt.	1,000		
12 d.1	ZN-97/TP S.A.-039 0701-04	Montaż przełącznic światłowodowych modułowych 12J; każdy następny łącznik centrujący + pigtail	szt.	11,000		
13 d.1	kalk. własna	Dokumentacja odbiorowa (inwentaryzacja geodezyjna, szkice itp.)	kpl.	1,000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie: