

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>		<b>Sieć pasywna. Obszar 19. Ul. Paderewskiego (PD Paderewskiego)</b>				
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,300		
2 d.1	ZN-97/TP S.A.-040 0607-09	Montaż szaf kablowych (PD)	szt.	1,000		
3 d.1	KNR 5-01 0106-01	Budowa kanalizacji kablowej w gruncie kat. III, 1 warstwa w ciągu kanalizacji, 1 rura w warstwie, 1 otwór w ciągu kanalizacji	m	93,500		
4 d.1	KNR 5-02 0201-01	Wykonanie przepustów rurą osłonową śr. 110 mm pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym w gruncie kat. III	m	17,000		
5 d.1	ZN-97/TP S.A.-040 0301-02	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-1 w gruncie kategorii III	szt.	1,000		
6 d.1	KNR 5-01 0401-02	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-1 dwuelementowych w gruncie kat. III	stud.	1,000		
7 d.1	KNR 5-01 0612-07	Układanie kabla o śr. do 30 mm w powłoce termoplastycznej w rowie kablowym w gruncie kat. III - pierwszy	m	158,500		
8 d.1	KNR 5-01 0612-08	Układanie kabla o śr. do 30 mm w powłoce termoplastycznej w rowie kablowym w gruncie kat. III - każdy nast.	m	474,500		
9 d.1	KNR 2-31 0103-02	Zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m <sup>2</sup>	252,000		
10 d.1	KNR 5-01 0119-05	Wykonanie otworów i drogi kablowej pod kabel w budynku, 1 otwór podłoże betonowe	wprowadz.	11,000		
11 d.1	KNR 4-01 0303-04	Uzupełnienie otworów w ścianach na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>	2,750		
12 d.1	KNR 5-01 0605-05	Wprowadzenie kabla i wykonanie zapasu w budynku i w szafie dostępowej, oraz przy przystanku	m	740,000		
13 d.1	1	Kabel światłowodowy 12J ziemny	m	1 373,000		
14 d.1	ZN-97/TP S.A.-039 0701-03	Montaż przełącznic światłowodowych modułowych 12J; 1 łącznik centrujący + pigtail	szt.	13,000		
15 d.1	ZN-97/TP S.A.-039 0701-04	Montaż przełącznic światłowodowych modułowych 12J; każdy następny łącznik centrujący + pigtail	szt.	143,000		
16 d.1	kalk. własna	Dokumentacja odbiorowa (inwentaryzacja geodezyjna, szkice itp.)	kpl.	1,000		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						

Słownie: