

## KOSZTORYS OFERTOWY

| Lp.   | Podstawa wyceny           | Opis   | Jedn. miary | Ilość    | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|---|---------------------------|--|-------------|----------|---------|--------------------|
| 1   | 2                         | 3  | 4           | 5        | 6       | 7                  |
| <b>1</b>  |                           | <b>ROBOTY ZIEMNE</b>   |             |          |         |                    |
| 1 d.1   | KNR 2-01 0119-03          | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym  | km          | 3,21     |         |                    |
| 2 d.1   | KNNR 5 0701-05            | Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV   | m³          | 1 156,46 |         |                    |
| 3 d.1   | KNR-W 2-18 0511-01        | Wykonanie podsypki piaskowej o gr. 10 cm z materiału dowiezonego   | m³          | 128,50   |         |                    |
| 4 d.1   | KNNR 1 0214-05            | Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym ubijkami (grubość warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat. gruntu III-IV | m³          | 719,58   |         |                    |
| 5 d.1   | KNR-W 2-18 0511-01        | Wykonanie zasypki piaskowej o gr. 10 cm z materiału dowiezonego  | m³          | 128,50   |         |                    |
| 6 d.1   | KNNR 1 0202-06            | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m³ w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi                                | m³          | 1 156,46 |         |                    |
| 7 d.1   | KNNR 1 0208-02            | Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km<br>Krotność = 5                                  | m³          | 1 156,46 |         |                    |
| <b>2</b>  |                           | <b>PRACE MONTAŻOWE</b>   |             |          |         |                    |
| 8 d.2   | KNNR 5 0705-01            | Ułożenie rur osłonowych DVK fi110  | m           | 4 524,00 |         |                    |
| 9 d.2   | KNNR 5 0705-01            | Ułożenie rur osłonowych SRS fi160  | m           | 379,00   |         |                    |
| 10 d.2  | KNNR 5 0705-01            | Ułożenie rur osłonowych DVK fi50   | m           | 950,40   |         |                    |
| 11 d.2  | KNNR 5 0705-01            | Ułożenie rur osłonowych SRS fi110  | m           | 307,80   |         |                    |
| 12 d.2  | KNR 2-25 0613-01          | Wciąganie do rur ochronnych kabla energetycznego YKY 3x1,5mm² o masie do 1 kg/m - budowa   | m           | 950,40   |         |                    |
| 13 d.2  | KNR 2-25 0613-01          | Wciąganie do rur ochronnych kabla energetycznego YKY 5x6 mm² o masie do 1 kg/m - budowa  | m           | 2 274,00 |         |                    |
| 14 d.2  | KNNR 5 0726-10            | Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych   | szt.        | 5,00     |         |                    |
| 15 d.2  | ZN-97/TP S.A.-040 0301-02 | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-1 w gruncie kategorii III   | szt.        | 15,00    |         |                    |
| 16 d.2  | KNR 5-01 0401-02          | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-1 dwuelementowych w gruncie kat. III   | stud.       | 44,00    |         |                    |
| 17 d.2  | kalk. własna              | Aktywne punkowe elementy odblaskowe "kocie oczka" APEO   | szt.        | 248,00   |         |                    |
| 18 d.2  | kalk. własna              | Klej do APEO   | szt.        | 248,00   |         |                    |
| 19 d.2  | KNNR 5 0406-01            | Monaż szafek sterujących do sieci 230 VAC stała o masie do 2.5 kg  | szt.        | 25,00    |         |                    |
| 20 d.2  | kalk. własna              | Montaż detekcji pieszych   | kpl.        | 27,00    |         |                    |
| 21 d.2  | kalk. własna              | Montaż pulsator led fi200 mm   | kpl.        | 27,00    |         |                    |
| 22 d.2  | kalk. własna              | Uruchomienie systemu   | kpl.        | 1,00     |         |                    |
| 23 d.2  | kalk. własna              | Obsługa geodezyjna, dokumentacja odbiorowa (inventaryzacja geodezyjna, szkice, itp.)   | kpl.        | 1,00     |         |                    |
| <b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b> |                           |  |             |          |         |                    |
| <b>Podatek VAT</b>                                |                           |  |             |          |         |                    |
| <b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>          |                           |  |             |          |         |                    |

Słownie: